

質疑回答書

工事名 (仮称)防災倉庫建設工事

(回答)半田市建設部建築課
令和6年6月13日

No.	質疑事項	回 答
1	建設予定地に現在仮置き土がありますが、建設着工時には現況図にて整地された状態と解釈してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	SD-1,SD-2の大型ハンガードアが詳細図で両面フラッシュドア シリンダー錠仕様になっていますが、対応可能メーカーが不明ですので片面スチールパネルドア打掛錠仕様としてはいけませんでしょうか。	両面フラッシュドア シリンダー錠仕様としてください。
3	(A-16)X1 通り側溝PU250 グレーチングT8 となっておりますがA-21 図ではU240 グレーチングT8 となっています。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	A-21図を正とします。
4	(A-16)X2 通り側溝PU250 グレーチングT25 となっておりますがA-20 図ではU240 グレーチングT25 となっています。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	A-21図を正とします。
5	(A-16)側溝の排水はU 字溝底に穴をあけVP100 にて排水と考えてよろしいでしょうか。柵は設けなくてよろしいでしょうか	柵は不要です。雨水管の取付方法は協議とします。
6	(A-16)Y8列にラックがありませんが、A-31 図ではY8列にラックがあります。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	A-16図を正とします。(ラック数91台)
7	(A-19)矩計図において土間のコンクリートt=200 の上に10 の記載がありますが打増しと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	(A-19)土間仕上げ樹脂塗床の仕様をご指示願います。	エポキシ系樹脂塗床としてください。
9	(設計書No.5)碎石地業の同じ項目が2つありますが重複とみてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。なお、入札は、設計書の内容で積算していただき、契約後に変更協議を行います。