別紙 26　樹木・芝生管理委託(半田運動公園)工程・実施回数等

表　半田運動公園における樹木・芝生管理委託(半田運動公園)　作業場所、作業内容及び作業実施回数

作業場所	作業内容	摘　要		
植樹管理(高木せん定)	冬期幹周60cm 未満	80	本	
植樹管理(せん定)	中木剪定	1,000	㎡	
低木寄植剪定工	寄植せん定	10,450	㎡	ヒペリカム・ユキヤナギ・シャリンバイ
低木寄植剪定工	低木寄植剪定工	278	㎡	園内状況指示
広場・草地木管理工	草刈工	18,376	㎡	9,188 ㎡×2 回
植樹管理(除草)	抜根除草手間のみ	1,932	㎡	緑化ブロック内　644 ㎡×3 回
植樹管理(除草)	抜根除草手間のみ	20,956	㎡	植栽地内　10,478 ㎡×2 回
植樹管理(除草)	抜根除草手間のみ	5,058	㎡	植栽地内　1,686 ㎡×3 回
植樹管理(除草)	抜根除草手間のみ	911	㎡	園内状況指示
さつき園管理工　植樹管理(除草)	人力除草工	7,816	㎡	1,954 ㎡×4回
さつき園管理工　低木寄植剪定工	低木寄植剪定工	1,954	㎡	
公園植栽(植樹)	サツキ植栽工	100	本	
デイキャンプ場・大池周辺	芝刈手間のみ	35,376	㎡	11,792 ㎡×3回
デイキャンプ場・大池周辺　人力除草工	指定箇所抜根除草手間のみ	500	㎡	500 ㎡×1回
正門～バスロータリー周辺ケヤキ枯枝剪定	冬期幹周60cm 未満	30	本	
モクレン枯枝剪定	冬期幹周60cm 未満	20	本	
植ソメイヨシノ下枝払い	冬期幹周60cm 未満	50	本	
テニスコート周辺ケヤキ枯枝払い	冬期幹周60cm 未満	20	本	
大池周辺ケヤキ枯枝剪定	冬期幹周60cm 未満	30	本	
花の木園周辺サクラ下枝払い	冬期幹周60cm 未満	16	本	
アメリカフウ強剪定 H5.0m に剪定	冬期幹周60cm 未満	17	本	
陸上競技場フィールド	芝刈工	88,320	㎡	7,360 ㎡×12 回
陸上競技場フィールド	肥料散布工	88,320	㎡	7,360 ㎡×12 回
陸上競技場フィールド	深層エアレーション工	7,360	㎡	7,360 ㎡×1 回
陸上競技場フィールド	殺虫剤散布工	14,720	㎡	7,360 ㎡×2 回
陸上競技場フィールド	殺菌剤散布工	14,720	㎡	7,360 ㎡×2 回
陸上競技場フィールド	人力除草	22,080	㎡	7,360 ㎡×3 回
陸上競技場フィールド	サッチ除去工	14,720	㎡	7,360 ㎡×2 回